



NOUVEAU PONT SUR RIVIÈRE SAN PABLO

AVANT-PROJET DÉTAILLÉ; PROJET D'EXÉCUTION; ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA MISE EN ŒUVRE



Client: Gobierno de la República de Panamá (Gouvernement de la République du Panama) / Odebrecht Infraestructura

Localisation: Autoroute Panaméricaine – République du Panama

Date du projet: 2014 - 2015

Date de la construction: 2015 - 2016

Prestations: Avant-projet détaillé; Projet d'Exécution; Assistance technique pour la mise en œuvre

Constructeur: CNO - Constructora Norberto Odebrecht de Panamá

Description:

Pont avec 3 travées, longueur totale de 130.1m et une portée maximale de 61.6m.

Le tablier du pont est mixte avec 2 poutres en acier placé par poussage à partir des culées et une dalle en béton aux éléments préfabriquées.

Les culées et piliers ont des fondations indirectes.

[VOIR LE SITE](#)