



NOUVEAU PONT SUR RIVIÈRE SANTA CLARA • SANTIAGO - PANAMÁ

AVANT-PROJET DÉTAILLÉ; PROJET D'EXÉCUTION; ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA MISE EN ŒUVRE



Client: Gobierno de la República de Panamá (Gouvernement de la République du Panama) / Odebrecht Infraestructura

Localisation: Autoroute Panaméricaine – République du Panama

Date du projet: 2014 - 2015

Date de la construction: 2015 - 2016

Prestations: Avant-projet détaillé; Projet d'Exécution; Assistance technique pour la mise en œuvre

Constructeur: CNO - Constructora Norberto Odebrecht de Panamá

Description:

Pont avec 3 travées, longueur totale de 69.6m et une portée maximale de 31.4m.

Le tablier du pont est exécuté avec 7 poutres préfabriquées en béton précontraint solidarisiées avec une dalle en béton coulé sur place soutenue par piles-colonnes.

[VOIR LE SITE](#)