



ROUTE NATIONAL KAÉDI / M'BOUT / SELIBABY / GOURAYE (305 KM)

PROJET D'EXÉCUTION, ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA MISE EN ŒUVRE.



Client: République Islamique de Mauritanie / Norvia, S.A.

Localisation: République Islamique De Mauritanie

Date du projet: 2007 - 2008

Date de la construction: 2008 - 2009

Prestations: Projet d'Exécution, Assistance technique pour la mise en œuvre.

Constructeur: Construtora do Tâmega, SA / AFA – Avelino Farinha & Agrela

Description:

16 ponts dans une zone avec manque d'eau et sans conditions pour le transport de béton. Les tabliers ont été exécutés par des poutres préfabriquées en béton armé de portée type de 16,8 m de long. 223 ponceaux multicellulaires (1 à 24 cellules) en béton armé, ayant éléments préfabriqués et coulés sur place.

[VOIR LE SITE](#)